



PODMIENKY IO/TSUS/04
na udeľovanie licencií na vykonávanie montáže
mostných dilatačných záverov do stavby

	Funkcia:	Meno:	Podpis:
Vypracoval:	námestníčka pre certifikáciu vedúca IO	Ing. Daša Kozáková	
Kontroloval:	manažér kvality IO technický manažér IO	Ing. Milan Šebo	
Schválil:	riaditeľka	prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.	
Vydanie: 5		Platnosť od: 01. 03. 2023	
Dodatok č. 1:		Platnosť od:	
Dodatok č. 2:		Platnosť od:	
Dodatok č. 3:		Platnosť od:	

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.		
Číslo dokumentu	IO/TSUS/04 [5]	Vydanie: 5
Názov	Udeľovanie licencií na vykonávanie montáže mostných dilatačných záverov do stavby	Strana: 2 z 11

1 VŠEOBECNE

Základom podmienok na udeľovanie licencií na vykonávanie montáže mostných dilatačných záverov do stavby (ďalej len „montáž MDZ“) sú právne predpisy a technické špecifikácie:¹

- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov,
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS v platnom znení,
- zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení neskorších predpisov,
- STN 73 6201: 1999, STN 73 6201: 1999/O1: 1999, STN 73 6201: 1999/Z1: 2001
Projektovanie mostných objektov,
- STN EN 1992-2: 2007, STN EN 1992-2: 2007/AC: 2008, STN EN 1992-2: 2007/NA: 2008,
STN EN 1992-2: 2007/NA: 2008/Z1: 2012
Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie,
- STN EN 1993-2: 2007, STN EN 1993-2: 2007/AC: 2009, STN EN 1993-2: 2007/NA: 2009
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 2: Oceľové mosty,
- STN EN 1994-2: 2009, STN EN 1994-2: 2009/NA: 2009
Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre mosty,
- STN EN 1090-2: 2020 Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie,
- SK technické posúdenia (ďalej len „SK TP“) s platnosťou na území SR²,
- realizačná projektová dokumentácia v zmysle STN 73 6201,
- technologické postupy montáže mostných dilatačných záverov,
- technické špecifikácie na jednotlivé komponenty systému.

Licenciou sa potvrdzuje odborná spôsobilosť a kvalifikácia zhotoviteľa stavebných prác pri vykonávaní montáže MDZ v zmysle § 43g, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, STN EN 1090-2 a technologických postupov montáže jednotlivých typov MDZ.

2 PREDMET PODMIENOK

- 2.1 Tieto podmienky sú základnými všeobecne platnými podmienkami, ktoré stanovujú postup pre získanie licencie na vykonávanie montáže MDZ (ďalej len „podmienky“), používanie licencie a podmienky jej vydania alebo nevydania alebo jej zrušenia.
- 2.2 Podmienky alebo ich zmenu schvaľuje riaditeľ Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. (ďalej len „TSÚS“). TSÚS zverejní podmienky na internetovej stránke TSÚS.

3 ROZSAH PLATNOSTI

Podmienky sú záväzné pre zhotoviteľov montáže MDZ (ďalej len „zhotoviteľ“), ktorí chcú získať licenciu alebo ju získali na vymedzené obdobie a pre všetkých zamestnancov TSÚS (pracovníkov IO), ktorí vykonávajú inšpekcie pri udeľovaní licencií na vykonávanie montáže MDZ.

Od dátumu platnosti týchto podmienok sa rušia podmienky s platnosťou od 1. júla 2018 (4. vydanie) vrátane dodatku č. 1 s platnosťou od 1. marca 2020.

¹ Odkazy na normy a predpisy sa datujú k dátumu vydania týchto podmienok. V texte sa uvádzajú nedatované odkazy a používajú sa najnovšie vydania citovaných dokumentov (vrátane zmien a dodatkov vydaných po dátume platnosti týchto podmienok).

² Pre účely týchto podmienok sa SK TP nazývajú "technickými špecifikáciami".

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.		
Číslo dokumentu	IO/TSUS/04 [5]	Vydanie: 5
Názov	Udeľovanie licencií na vykonávanie montáže mostných dilatčných záverov do stavby	Strana: 3 z 11

4 POSTUP UDEĽOVANIA LICENCIE

4.1 ŽIADOSŤ

4.1.1 Žiadateľ (zhotoviteľ), ktorý má záujem o udelenie licencie na vykonávanie montáže MDZ a získanie práva na jej používanie, predloží žiadosť adresovanú inšpekčnému orgánu TSÚS (príloha 1a).

Žiadateľ, ktorý má záujem o predĺženie platnosti vydananej licencie formou udelenia novej licencie, predloží žiadosť adresovanú inšpekčnému orgánu TSÚS (príloha 1b).

Žiadateľ musí mať vo výpise z Obchodného registra alebo Živnostenského registra uvedený predmet činnosti súvisiaci s oprávnením na vykonávanie dopravných stavieb (príloha 11).

Na získanie licencie na montáž MDZ podľa týchto podmienok sa môže podať jedna žiadosť pre jedného zhotoviteľa na jeden alebo viacero typov jedného druhu MDZ toho istého výrobcu.

Žiadateľ, ktorý nie je zároveň výrobcou MDZ, musí predložiť zmluvu o spolupráci s výrobcou MDZ a doklad o zaškolení potrebného počtu zamestnancov výrobcou MDZ, ktorí po dobu platnosti licencie budú vykonávať montáž MDZ (bod 4.5.1).

Vzhľadom na dôverný charakter sprievodných dokladov žiadosti sú pracovníci TSÚS povinní pri zaobchádzaní s nimi postupovať podľa internej smernice TSÚS o ochrane oprávnených záujmov zákazníka.

4.1.2 TSÚS na požiadanie žiadateľa poskytne doplňujúce informácie o spôsobe udeľovania licencie MDZ, vrátane podrobností týkajúcich sa postupov pri inšpekciách a o nákladoch spojených s postupmi udeľovania licencie montáže MDZ.

4.1.3 TSÚS na základe doručenej žiadosti zašle žiadateľovi evidenciu žiadosti. V prípade kompletnosti žiadosti predloží do 10 pracovných dní po jej zaevidovaní žiadateľovi návrh zmluvy (príloha 2a), v ktorej sa stanovujú podmienky predchádzajúce vydaniu licencie montáže MDZ. V prípade, ak nie je žiadosť kompletná, je žiadateľ písomne vyzvaný na jej doplnenie do 10 pracovných dní. Ak žiadateľ do určeného termínu žiadosť nedoplní, TSÚS žiadosť vráti a v konaní nepokračuje.

Dodatok ku zmluve (príloha 2b) sa môže uzatvoriť iba na základe evidencie žiadosti o predĺženie platnosti vydananej licencie formou udelenia novej licencie a pri uzatvorenej zmluve na vydanie predchádzajúcej licencie.

4.1.4 Žiadosť o predĺženie platnosti vydananej licencie musí žiadateľ/držiteľ licencie podať najneskôr 3 mesiace pred ukončením platnosti licencie.

4.2 KONTROLA KVALITY VYKONÁVANÝCH PRÁC

4.2.1 V zmysle týchto podmienok musí mať žiadateľ pred udelením licencie na vykonávanie montáže MDZ zavedený systém, ktorý zaručuje:

- vykonávanie prác odborne (teoreticky aj prakticky) zaučenými vlastnými pracovníkmi,
- vykonávanie prác v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou vypracovanou v zmysle požiadaviek STN 73 6201, STN EN 1992-2, STN EN 1993-2 a STN EN 1994-2.
- vykonávanie prác podľa kontrolného a skúšobného plánu stavby,
- vykonávanie prác podľa technologického predpisu, súvisiaceho s príslušnou technickou špecifikáciou (SK TP).

4.2.2 Pred udelením licencie na montáž MDZ posúdi TSÚS v zmysle týchto podmienok predloženú projektovú realizačnú dokumentáciu na zabudovanie MDZ a skontroluje kvalitu vykonávaných montážnych prác pri zabudovaní MDZ. Inšpekcia kvality vykonávaných montážnych prác sa vykonáva vždy na konkrétnej stavbe, ktorej zhotovovanie je žiadateľ povinný oznámiť TSÚS 14 dní pred začatím montáže MDZ (príloha 8).

4.2.3 Inšpekcia sa vykonáva v rozsahu, ktorý závisí od typu inšpekcie (počiatočná alebo priebežná) a vyplýva z požiadaviek technických špecifikácií a technologických postupov. Podrobnosti inšpekcie sú spracované vo forme dotazníka (príloha 3), ktorý inšpektor vyplní podľa zistení na stavbe. Jeho súčasťou je zhotovenie fotodokumentácie postupu vykonávaných montážnych prác alebo obrazového a zvukového záznamu.

4.2.4 Úlohou inšpektora pri inšpekcii vykonávania montážnych prác pri zabudovaní MDZ je zistiť úroveň a kvalitu vykonávaných prác, dodržiavanie stavebnej a realizačnej projektovej dokumentácie, stanovených technologických postupov, používanie predpísaných doplnkových materiálov (napr. kotevných súčiastok, prvkov, ťahovacích momentov a pod.). Úlohou inšpektora pri inšpekcii vykonávania montážnych prác je tiež objasnenie prípadných zistených nejasností a nezrovnalostí.

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.		
Číslo dokumentu	IO/TSUS/04 [5]	Vydanie: 5
Názov	Udeľovanie licencií na vykonávanie montáže mostných dilatačných záverov do stavby	Strana: 4 z 11

- 4.2.5 Inšpektor musí byť spôsobilý na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou, pričom musí byť vybavený príslušnými osobnými ochrannými prostriedkami vyžadovanými pri vykonávaní týchto prác. Vstup na stavbu musí byť vopred ohlásený. V prípade vopred neohláseného vstupu na stavbu sa inšpektor musí ohlásiť u stavbyvedúceho alebo ním povereného pracovníka (zodpovedný zástupca) na stavbe a preukázať sa poverením na vykonávanie inšpekcií stavebných montážnych prác pri zabudovávaní MDZ (príloha 9).
- 4.2.6 V prípade potreby (napr. podozrenie na zabudovanie komponentov nevyhovujúcej kvality) inšpekcia na stavbe obsahuje aj kontrolné skúšky a merania alebo odber vzoriek na skúšky v laboratóriu. Odber vzoriek sa zameria najmä na chybný postup alebo komponent, napr.:
- zhodnosť kotviacej armatúry s projektovou dokumentáciou,
 - rozmery, tvar a priamosť vyhotovenia dilatačnej škáry,
 - umiestnenie a uloženia tesnenia pod elastomérovými modulmi (ak to stanovuje predpis výrobcu,)
 - predopnutie chemicky lepených kotiev na predpísané hodnoty (ak to stanovuje technický predpis výrobcu),
 - počet a spôsob privarenia chemicky lepených kotiev alebo ocelových strmeňových kotiev k ocelovému lôžku MDZ,
 - rovinnosť ocelového lôžka MDZ po jeho osadení do lôžka stavby,
 - dosiahnuté hodnoty ťahovacích momentov skrutkových spojov,
 - vyhotovenie a rozmery zvarov,
 - hrúbky a priľnavosť povrchovej ochrany,
 - výšková a smerová rovinnosť ocelevej konštrukcie MDZ v súlade s projektom.
- Odber vzoriek sa musí vykonať takým spôsobom, aby nedošlo k neprimeranému porušeniu zhotoveného MDZ v stavbe.
- 4.2.7 Na úspešné zvládnutie inšpekcie zodpovedný zástupca zhotoviteľa zhromaždí v stanovenom termíne v mieste inšpekcie k nahliadnutiu inšpektora tieto podklady:
- realizačnú projektovú dokumentáciu,
 - hodnoty geodetického zamerania nivelety MDZ,
 - hodnoty a úrovne teplotných meraní konštrukcie mostného objektu podľa technologického predpisu výroby MDZ,
 - protokol o prevzatí pracoviska za účelom vykonania montáže MDZ,
 - zvláštnosti príslušných súvisiacich konštrukcií ovplyvňujúcich alebo ovplyvnených montážou MDZ,
 - technologický predpis montáže MDZ,
 - kontrolný a skúšobný plán výroby MDZ,
 - výrobný denník MDZ,
 - inšpekčné certifikáty jednotlivých materiálov a komponentov použitých pri výrobe MDZ,
 - osvedčenie o kvalite a kompletnosti MDZ,
 - stavebný denník,
 - ďalšie podklady podľa vyžiadania inšpektora.
- 4.2.8 Vyplnená správa z inšpekcie podpísaná oboma zúčastnenými stranami slúži zároveň ako záznam o nezhodách a hodnotenie inšpekcie. Pri inšpekcii sa vyplňa správa ručne v papierovej verzii, ktorá sa môže prepísať do elektronickej verzie alebo sa vyplňa na mieste priamo v počítači. V správe sa uvedie informácia, ktorým z týchto spôsobov bola správa vypracovaná. Spôsoby sú rovnocenné a slúžia ako prvotné záznamy z inšpekcie, ktoré musia byť doplnené o vyjadrenie zhotoviteľa a podpisy zúčastnených pracovníkov.
- V prípade zistenia podstatných nezhôd je pri kontrole ich odstránenia spísaná správa z kontroly nápravných opatrení. V prípade odobrania vzoriek na skúšky v laboratóriu sú súčasťou správy z inšpekcie aj protokoly o skúškach.
- 4.2.9 Zástupca zhotoviteľa prítomný pri inšpekcii má právo vyjadriť sa k zneniu správy z inšpekcie, navrhnúť nápravné opatrenia a termín ich odstránenia. Jeho vyjadrenie je súčasťou správy.
- 4.2.10 Správa z inšpekcie sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Originál správy z inšpekcie je určený pre TSUS, rovnopis pre zhotoviteľa. Kópiu správy je TSUS oprávnený na základe písomnej žiadosti doručiť stavebníkovi (investorovi stavby), resp. jeho zástupcovi.
- 4.2.11 Povinnou súčasťou správy z každej inšpekcie na stavbe je aj zhotovenie fotodokumentácie (príloha 10), ktorá bude dokumentovať stav prác – rozpracovanosť, komponenty, kvalitu prác, detaily a zistené nezhody dokumentované v správe z inšpekcie.

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.		
Číslo dokumentu	IO/TSUS/04 [5]	Vydanie: 5
Názov	Udeľovanie licencií na vykonávanie montáže mostných dilatačných záverov do stavby	Strana: 5 z 11

Odporúča sa zhotoviť nasledujúce zábery:

- identifikáciu stavby,
- celkový záber stavby, záber MDZ a komponenty MDZ, pripravené na montáž,
- uloženie a pripevnenie gumového tesniaceho profilu,
- osadenie plechov strateného debnenia,
- prípravu a očistenie úložného lôžka pred montážou DZM,
- vyhotovenie dilatačnej škáry,
- prednastavenie ocelového lôžka alebo ocelevej konštrukcie MDZ do požadovanej nivelety,
- osadenie ocelového lôžka MDZ do plastmalty alebo polymérbetónovej zmesi nanesej v úložnom lôžku stavby a jeho pripevnenie po konečnom nastavení do požadovanej nivelety,
- vyhotovenie otvorov pre umiestnenie chemických kotiev,
- predopnutie chemicky lepených kotiev na predpísané hodnoty (ak to stanovuje technický predpis),
- privarenie chemicky lepených kotiev k ocelovému lôžku MDZ,
- umiestnenie a uloženie tesnenia pod elastomérovými modulmi (ak to stanovuje predpis výrobcu),
- pripevnenie elastomérových dilatačných modulov MDZ a príslušenstva MDZ,
- vyhotovenie tesniacich krytiel skrutkových spojov elastomérových modulov,
- kotviacu armatúru stavby,
- rozdeľovaciu výstuž,
- osadenie konštrukcie MDZ a jeho privarenie po konečnom nastavení do požadovanej nivelety,
- privarenie strmeňových kotiev a rozdeľovacej výstuže na armatúru stavby,
- vyhotovenie zvarových spojov,
- podbetónovanie MDZ,
- penetrácia vozovky v priestore položená vozovkovej izolácie,
- uloženie a pripojenie izolácie na krajové nosníky MDZ,
- vyhotovenie drenážneho odvodňovacieho kanálka,
- dobetónovanie a dokončenie prerušených ríms,
- pripevnenie protihlukových (pojzdových) hrebeňových platní (ak sú súčasťou MDZ),
- vybavenie MDZ príslušenstvom (chodníkové prechody, odvodňovacie potrubie, prestupy káblových trás),
- plošné krytie systému povrchovej ochrany,
- uloženie a pripojenie vozovkovej vrstvy,
- vyhotovenie pružnej zálievky MDZ,
- celkový záber zabudovaného MDZ,
- nezhody dokumentované v správe z inšpekcie.

4.2.12 Pre prípad nutnosti vykonať inšpekciu na stavbe počas platnosti opatrení prijatých TSÚS na ochranu zdravia alebo zabránenie šírenia chorôb (ďalej spolu iba „opatrenia“), TSÚS upravil používaný postup.

4.2.13 V pláne inšpekcie je inšpektor povinný vyžiadať si dodržiavanie predpísaných bezpečnostných opatrení počas výkonu inšpekcie na stavbe aj zo strany zhotoviteľa.

4.2.14 Zástupcovia oboch zúčastnených strán musia dodržiavať všetky predpísané bezpečnostné opatrenia. Ak to epidemiologická situácia vyžaduje, inšpektor aj pracovníci zhotoviteľa musia mať počas celého času výkonu inšpekcie rúško, rukavice, odporúča sa mať aj okuliare, inak je používanie týchto ochranných prostriedkov dobrovoľné. Oblečenie je treba voliť tak, aby bola v maximálnej možnej miere chránená pokožka tela inšpektora aj pracovníkov zhotoviteľa.

4.2.15 Inšpektor kontroluje vykonávanie prác priamo na stavbe s dostatočným odstupom od pracovníkov zhotoviteľa. Vhodné je, ak je pri kontrole detailov iba so zástupcom zhotoviteľa.

4.3 KLASIFIKÁCIA NEZHÔD

4.3.1 Zistené nezhody

Nezhody zistené pri počiatočnej alebo kontrolnej inšpekcii na stavbe sa klasifikujú takto:

- a) kritická nezhoda
- b) podstatná nezhoda
- c) nepodstatná nezhoda

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.		
Číslo dokumentu	IO/TSUS/04 [5]	Vydanie: 5
Názov	Udeľovanie licencií na vykonávanie montáže mostných dilatačných záverov do stavby	Strana: 6 z 11

4.3.3 Kritická nehoda

4.3.3.1 Za kritickú nehodu sa považuje:

- zhotovovanie montáže MDZ bez vypracovanej realizačnej projektovej dokumentácie,
- používanie iných komponentov ako stanovuje technická špecifikácia (SK TP),
- nedodržanie požadovaného počtu teplotných meraní konštrukcie mostného objektu v rozsahu predpísanom technologickým predpisom zhotoviteľa,
- nedodržanie technologického postupu montáže v kombinácii, t. j. nedodržanie dvoch a viacerých technologických operácií uvedených v bode 4.3.3.1 písm. a) až u) súčasne,
- opakované zistenie podstatnej nehody,
- po vykonaní inšpekcie zástupca žiadateľa odmietne podpísať správu z inšpekcie, vrátane správy z vopred neohlásenej inšpekcie.

4.3.4 Podstatná nehoda

4.3.4.1 Za podstatnú nehodu sa považuje:

- nedodržanie technologického postupu montáže,
 - a) nedostatočné očistenie úložného lôžka,
 - b) nedostatočná penetrácia úložného lôžka,
 - c) neumiestnenie tesnenia pod elastomérovými modulmi (ak to stanovuje predpis výrobcu),
 - d) chýbajúca alebo nedostatočná hrúbka polymérbetónovej vrstvy alebo plastmalty,
 - e) nenainštalovanie drenážneho kanálika (ak realizačná projektovej dokumentácia predpisuje jeho inštaláciu),
 - f) vykonávanie ďalších montážnych prác pred dokonalým vytvrdnutím polymérbetónovej vrstvy alebo plastmalty,
 - g) nedostatočná hĺbka alebo nedokonalé vyčistenie jadrových vrstov pre chemické kotvy,
 - h) nenainštalovanie predpísaného počtu chemicky lepených kotiev,
 - i) nepredopnutie chemicky lepených kotiev na predpísané hodnoty,
 - j) nedostatočné pripevnenie ocelového lôžka, elastomérových dilatačných modulov a príslušenstva MDZ,
 - k) neprivarenie stanoveného počtu min. 70 % strmeňových kotiev na armatúru stavby,
 - l) nedostatočné privarenie rozdeľovacej výstuže,
 - m) nedostatočné podbetónovanie MDZ,
 - n) nedostatočné pripevnenie tesniacich elastomérových dilatačných profilov,
 - o) nedostatočné pripevnenie (priskrutkovanie alebo privarenie) protihlukových (pojzdových) hrebeňových platní,
 - p) nevybavenie MDZ predpísaným príslušenstvom (chodníkové prechody, odvodnenie, prestupy káblových trás),
 - q) nevyhotovenie penetrácie alebo zapečatujúcej vrstvy vozovky pred položením izolácie vozovky,
 - r) neuloženie vozovkovej izolačnej vrstvy,
 - s) nevyhotovenie pružnej zálievky MDZ,
 - t) nedodržovanie časových intervalov (technologických časov) medzi vykonávaním jednotlivých operácií montáže,
 - u) nevyhotovenie opravy poškodenej povrchovej ochrany MDZ po skončení montáže MDZ.
- nepredloženie kontrolného a skúšobného plánu montáže MDZ,
- nedodržovanie kontrolného a skúšobného plánu montáže MDZ - nie je možná identifikácia pracovníka, ktorý vykonával konkrétne práce, ako aj úsek vykonávaných prác,
- zhotovovanie prác nezaškolenými pracovníkmi alebo pracovníkmi inej firmy, ktorá zaškolenie na montáž MDZ nevie preukázať,
- chýbajúce označenie MDZ výrobným štítkom,
- chýbajúce označenie štítkom zhody na MDZ a v sprievodnej dokumentácii MDZ,
- nenahlásenie montážnych prác na konkrétnej stavbe a tým znemožnenie vykonať inšpekciu v priebehu prác,
- opakované zistenie nepodstatnej nehody.

4.3.5 Nepodstatná nehoda

4.3.5.1 Za nepodstatnú nehodu sa považujú iné nehody, ktorá nie sú uvedené v bodoch 4.3.2.1 a 4.3.3.1.

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.		
Číslo dokumentu	IO/TSUS/04 [5]	Vydanie: 5
Názov	Udeľovanie licencií na vykonávanie montáže mostných dilatačných záverov do stavby	Strana: 7 z 11

4.4 ZÁVERY Z INŠPEKCIE

- 4.4.1 V prípade, ak sa pri počiatkovej alebo kontrolnej inšpekcii zistila kritická nehoda, výsledok inšpekcie sa považuje za nevyhovujúci.
- 4.4.2 V prípade zistenia podstatnej nehody pri počiatkovej alebo kontrolnej inšpekcii, vrátane neohlásenej inšpekcie konanie sa preruší (dĺžka prerušenia závisí od druhu nehody a od doby, ktorú inšpektor určí na odstránenie nehody). Zhotoviteľ sa v správe z inšpekcie vyzve na odstránenie nehody. TSÚS umožní vykonanie nápravných činností v určenej dobe, ktorá môže byť maximálne 1 mesiac.
- 4.4.3 Zhotoviteľ musí písomne oznámiť odstránenie zistených nezhôd do stanoveného termínu a navrhnuť termín kontroly nápravných opatrení na stavbe.
- 4.4.4 Ak zhotoviteľ v stanovenom termíne nehodu odstráni, výsledok inšpekcie sa bude považovať za vyhovujúci a konanie bude pokračovať. Ak zhotoviteľ v stanovenom termíne nehodu neodstráni, bude sa výsledok inšpekcie považovať za nevyhovujúci.
- 4.4.5 Odstránenie podstatnej nehody sa skontroluje opakovanou inšpekciiou na stavbe, na ktorej sa vykonáva montáž MDZ. O tejto inšpekcii sa musí spísať správa (príloha 4).
- 4.4.6 V prípade, že sa pri počiatkovej alebo kontrolnej inšpekcii zistí nepodstatná nehoda, je výsledok inšpekcie vyhovujúci. V správe z inšpekcie sa uvedie termín odstránenia nehody a povinnosť zhotoviteľa oznámiť odstránenie nehody. Odstránenie nepodstatnej nehody sa skontroluje v rámci kontrolnej inšpekcie počas platnosti udelennej licencie montáže MDZ.

4.5 UDELENIE LICENCIE ALEBO ODMIETNUTIE JEJ UDELENIA

- 4.5.1 TSÚS môže udeliť licenciu iba zhotoviteľovi, ktorý má vlastných zaškolených zamestnancov, ktorí po dobu platnosti licencie budú vykonávať montážne práce v počte min. 4 vlastných pracovníkov. Týmto musí zabezpečiť požiadavku v zmysle bodu 4.2.1. Pokiaľ zhotoviteľ nemôže preukázať dostatočný počet zaškolených pracovníkov, TSÚS licenciu neudelí.
- 4.5.2 Ak sa inšpekčný orgán TSÚS presvedčil (kontrolou technickej a montážnej dokumentácie zhotoviteľa), že zhotoviteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality pri vykonávaní montážnych prác a výsledok počiatkovej inšpekcie na stavbe potvrdí tento stav ako vyhovujúci, TSÚS udelí licenciu na vykonávanie montáže MDZ a odovzdá zhotoviteľovi nasledovné dokumenty:
- správu z inšpekcie, ktorá potvrdzuje predpoklady zhotoviteľa na dodržiavanie kvality prác pri montáži DZM spolu s vyhodnotením (príloha 3),
 - správu z kontroly nápravných opatrení (príloha 4) – v prípade existencie tejto správy,
 - licenciu na vykonávanie montáže MDZ, spolu s podmienkami jej platnosti (príloha 5).
- 4.5.3 V prípade, ak je výsledok počiatkovej inšpekcie na stavbe nevyhovujúci, t. j. boli zistené kritické nehody alebo sa do stanoveného termínu neodstránili podstatné nehody, ktoré sa zistili pri výkone montážnych prác, TSÚS odmietne udeliť licenciu na vykonávanie montáže MDZ a odovzdá zhotoviteľovi nasledovné dokumenty:
- správu z inšpekcie kvality vykonávaných montážnych prác pri zabudovaní MDZ do stavby spolu s vyhodnotením (príloha 3),
 - správu z kontroly nápravných opatrení (príloha 4) – v prípade existencie tejto správy,
 - odmietnutie udeliť licenciu na vykonávanie montáže MDZ (príloha 6).
- 4.5.4 Platnosť licencie na vykonávanie montáže MDZ je:
- a) 1 rok
 - ak zhotoviteľ žiada o vydanie licencie na vykonávanie montáže MDZ po prvý raz,
 - b) 3 roky
 - ak zhotoviteľ žiada o vydanie licencie na vykonávanie montáže MDZ opakovane a pri predchádzajúcich inšpekciách neboli zistené podstatné nehody,
 - c) na skrátené obdobie v prípade, že:
 - žiadateľ požaduje udelenie licencie iba na kratšie obdobie,
 - ak sa pri inšpekcii zistili viaceré nepodstatné nehody,
 - ak si žiadateľ neplní svoje povinnosti, vrátane včasnej úhrady faktúr za výkon inšpekcií alebo za zverejnenie kontaktných údajov.

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.		
Číslo dokumentu	IO/TSUS/04 [5]	Vydanie: 5
Názov	Udeľovanie licencií na vykonávanie montáže mostných dilatčných záverov do stavby	Strana: 8 z 11

- 4.5.5 V prípade požiadavky držiteľa licencie TSÚS vydá potvrdenie (príloha 12), ktorým potvrdí jej platnosť. Podmienkou vydania potvrdenia je dodržiavanie licenčných podmienok a vykonanie kontrolných inšpekcií s vyhovujúcim výsledkom, prípadne podanie žiadosti o predĺženie platnosti licencie v požadovanom termíne (čl. 4.1.1). TSÚS môže potvrdenie platnosti licencie vydať počas doby jej platnosti aj opakovane. Toto potvrdenie platí iba spoločne s licenciou na vykonávanie montáže MDZ, ktorá sa v ňom uvádza.
- 4.5.6 V prípade odmietnutia vydať licenciu na vykonávanie montáže MDZ, môže zhotoviteľ opakovane požiadať o udelenie licencie na vykonávanie montáže MDZ po odstránení kritických nezhôd, najskôr po uplynutí doby 6 mesiacov.
- 4.5.7 V prípade, ak sa konanie ukončí predčasne (napr. z rozhodnutia zhotoviteľa, z dôvodu nepodpísania zmluvy alebo z dôvodu nesplnenia zmluvných záväzkov), je zhotoviteľ povinný uhradiť TSÚS náklady za vykonané práce k dátumu ukončenia konania bez ohľadu na to, či sa uzatvorila zmluva o udelení licencie na vykonávanie montáže MDZ. TSÚS odovzdá zhotoviteľovi všetky správy a záznamy, ktoré sa vypracovali do uvedeného dátumu.
- 4.5.8 Vydanie licencie na vykonávanie montáže MDZ sa zverejní na internetovej stránke TSÚS.
- 4.5.9 V prípade záujmu zhotoviteľa (príloha 13 alebo ako súčasť príloh 1a, 1b) sa na internetovej stránke TSÚS zverejnia kontaktné údaje držiteľa licencie. Zverejnenie kontaktných údajov je platenou službou. V prípade udelenia viacerých licencií pre jedného držiteľa licencie čiastka za zverejnenie údajov sa bude účtovať iba jedenkrát.
- 4.5.10 V prípade, že držiteľ licencie stratí záujem o zverejňovanie kontaktných údajov na internetovej stránke TSÚS, musí túto skutočnosť TSÚS oznámiť a uvedenú službu písomne zrušiť (napr. mailom). Zverejňovanie kontaktných údajov sa ukončí nasledujúci mesiac po písomnom zrušení služby.

4.6 KONTROLA UDELENEJ LICENCIE

- 4.6.1 Počas platnosti udelennej licencie na vykonávanie montáže MDZ, je držiteľ licencie povinný pre umožnenie vykonania inšpekcie 14 dní vopred oznámiť TSÚS začiatok vykonávania montážnych prác s presnou lokalizáciou (adresou) stavby (príloha 8). V prípade, ak držiteľ licencie na vykonávanie montáže MDZ v danom období nevykonáva montážne práce, je povinný túto skutočnosť oznámiť TSÚS 2x ročne (raz za každý polrok príslušného kalendárneho roka).
- 4.6.2 Na základe tohto oznámenia TSÚS vykonáva inšpekciu na objekte, kde je vykonávaná montáž MDZ, pričom sa kontroluje úroveň montážnych prác a dodržiavanie podmienok vydannej licencie na vykonávanie montáže MDZ. Inšpekcia sa vykonáva minimálne 1x ročne počas platnosti licencie. V prípade, ak sa licencia vydala na jeden rok, inšpekcia sa vykoná 2x počas ročného obdobia platnosti licencie.
- 4.6.3 V prípade, ak držiteľ licencie neplní podmienky jej vydania podľa bodu 4.6.1, t. j. nenahlásil vykonávanie prác na konkrétnych stavbách alebo neoznámil v určenom termíne, že nevykonáva žiadne práce, TSÚS pozastaví platnosť udelennej licencie alebo licencií.
- Ak TSÚS zistí opakované neplnenie podmienok podľa bodu 4.6.1, udelenú licenciu alebo licencie zruší.
- 4.6.4 V prípade zrušenia licencie/licencií na vykonávanie montáže MDZ môže zhotoviteľ požiadať o udelenie novej licencie po predložení aktuálne platného dokladu o zaškolení pracovníkov a po vykonaní kontroly na stavbe, najskôr po uplynutí doby 6 mesiacov od zrušenia licencie.
- 4.6.5 V prípade, ak výsledok vykonanej inšpekcie montáže MDZ je vyhovujúci, zostáva vydaná licencia v platnosti a TSÚS odovzdá držiteľovi licencie:
- správu z inšpekcie kvality vykonávaných montážnych prác pri zabudovaní MDZ do stavby spolu s vyhodnotením (príloha 3),
 - správu z kontroly nápravných opatrení (príloha 4) – v prípade existencie tejto správy.
- 4.6.6 V prípade, ak je výsledok kontrolnej inšpekcie nevyhovujúci, TSÚS držiteľovi licenciu na vykonávanie montáže MDZ zruší a odovzdá zhotoviteľovi tieto dokumenty:
- správu z kontrolnej inšpekcie kvality vykonaných montážnych prác pri zabudovaní MDZ spolu s vyhodnotením (príloha 3),
 - správu z kontroly nápravných opatrení (príloha 4),
 - zrušenie licencie na vykonávanie montáže MDZ (príloha 7).

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.		
Číslo dokumentu	IO/TSUS/04 [5]	Vydanie: 5
Názov	Udeľovanie licencií na vykonávanie montáže mostných dilatčných záverov do stavby	Strana: 9 z 11

4.6.7 V prípade, že má licencia pozastavenú platnosť, obnovenie platnosti licencie alebo vydanie novej licencie (ak uplynula platnosť licencie) sa môže vykonať iba na základe kladného výsledku vykonanej inšpekcie zhotovovania prác na stavbe.

5 PRÁVO NA POUŽÍVANIE LICENCIE

5.1 UDELENIE PRÁVA NA POUŽÍVANIE LICENCIE

5.1.1 Ak sa pri inšpekcii montáže MDZ na stavbe preukáže, že vykonávanie montážnych prác je v súlade s podmienkami technických špecifikácií a týchto podmienok, TSÚS vydá licenciu na vykonávanie montáže MDZ.

5.1.2 Pritom platí, že licencia na vykonávanie montáže MDZ je vydaná pre menovaného zhotoviteľa a viaže sa na vykonávanie montáže konkrétnych MDZ. Licencia na vykonávanie montáže MDZ a ich zabudovanie do stavby nie je prenosná, či už priamo alebo nepriamo (pozri bod 4.2.1).

5.1.3 Licencia na vykonávanie montáže MDZ obsahuje všetky potrebné údaje na identifikáciu držiteľa – zhotoviteľa montáže MDZ, technickej špecifikácie a inšpekčného orgánu. Obsahuje podpis zodpovedného pracovníka a údaj o dobe platnosti licencie. Súčasťou licencie na vykonávanie montáže MDZ sú podmienky platnosti a zoznam MDZ, na montáž ktorých sa licencia vzťahuje. Nedodržanie týchto podmienok je dôvodom na zrušenie licencie na vykonávanie montáže MDZ.

5.2 POZASTAVENIE PLATNOSTI LICENCIE

5.2.1 TSÚS pozastaví platnosť držiteľovi licencie na vykonávanie montáže MDZ v nasledovných prípadoch:

- ak sa pri kontrolnej činnosti zistí porušenie podmienky platnosti licencie (napr. držiteľ licencie nenahlasoval realizáciu stavieb – pozri bod 4.6.3),
- ak držiteľ licencie požiada o pozastavenie platnosti licencie (napr. z dôvodu dočasného prerušenia vykonávania prác uvedených v licencií).

5.2.2 TSÚS pozastaví platnosť licencie do 10 pracovných dní od zistenia a potvrdenia niektorého z prípadov uvedených v bode 5.2.1.

5.2.3 Pozastavenie platnosti licencie nemá vplyv na dobu platnosti licencie, t. j. platnosť licencie sa skončí dátumom uvedeným na licencií aj v prípade pozastavenia jej platnosti.

5.2.4 Držiteľ licencie sa môže proti rozhodnutiu TSÚS odvolať podľa kapitoly 7.

5.2.5 Pozastavenie platnosti licencie sa zverejní na internetovej stránke TSÚS.

5.3 ZRUŠENIE LICENCIE

5.3.1 TSÚS zruší držiteľovi existujúcu licenciu na vykonávanie montáže MDZ v nasledovných prípadoch:

- pri opätovnom zistení podstatných nezhôd pri kontrolnej inšpekcii, čím sa potvrdilo, že prijaté nápravné opatrenia nemali žiadny účinok,
- pri zistení kritickej nezhody,
- ak držiteľ licencie na vykonávanie montáže MDZ neoznamuje stavby, na ktorých vykonáva montáž MDZ (pozri 4.6.3),
- ak držiteľ licencie na vykonávanie montáže MDZ neoznamuje v určených termínoch, že nevykonáva žiadnu montáž MDZ (pozri 4.6.3 a 4.6.4),
- ak sa porušili podmienky platnosti vydananej licencie,
- ak skončila platnosť certifikátu o nemennosti parametrov alebo platnosť technickej špecifikácie (SK TP), na základe ktorej sa licencia udelila,
- ak držiteľ licencie ohlási koniec vykonávania montážnych prác, ktoré sa v licencií uvádzajú,
- ak zanikla spoločnosť držiteľa licencie.

5.3.2 TSÚS licenciu zruší do 10 pracovných dní od zistenia a potvrdenia niektorého z prípadov uvedených v bode 5.3.1.

5.3.3 Držiteľ licencie sa môže proti rozhodnutiu TSÚS odvolať v zmysle kapitoly 7.

5.3.4 Zrušenie licencie sa zverejní na internetovej stránke TSÚS.

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.		
Číslo dokumentu	IO/TSÚS/04 [5]	Vydanie: 5
Názov	Udeľovanie licencií na vykonávanie montáže mostných dilatačných záverov do stavby	Strana: 10 z 11

6 POPLATKY

- 6.1 Požiadanim o vydanie licencie na vykonávanie montáže MDZ žiadateľ (zhotoviteľ) zároveň súhlasí s platbou za činnosti, ktoré zahŕňajú:
- poplatok za vydanie licencie, splatný pred jej vydaním,
 - poplatok za každú vykonanú inšpekciu montáže MDZ, splatný do 14 dní od doručenia správy o inšpekcii.
- 6.1 Požiadanim o zverejňovanie kontaktných údajov držiteľa licencie (ako súčasť žiadosti o udelenie licencie, alebo samostatná žiadosť) držiteľ súhlasí s platbou za zverejňovanie kontaktných údajov na internetovej stránke TSÚS.
- 6.2 V prípade, že držiteľ licencie písomne zruší zverejňovanie kontaktných údajov na internetovej stránke TSÚS (podľa bodu 4.5.10), je povinný uhradiť platbu za zverejňovanie kontaktných údajov za obdobie do ukončenia poskytovania služby.
- 6.3 Poplatok za zverejňovanie kontaktných údajov je v paušálnej výške za rok stanovený podľa platného cenníka TSÚS. Poplatok je splatný spoločne s faktúrou za vydanie licencie na obdobie jedného roku (t. j. po dobu vydanej licencie.) V prípade, že žiadateľ (zhotoviteľ) je držiteľom viacerých licencií, je tento poplatok fakturovaný iba 1 krát za rok.
- 6.4 Poplatky sa stanovujú na základe platného cenníka TSÚS.
- 6.5 Náklady spojené s počiatočnou inšpekciou montáže MDZ na stavbe a kontrolou montážnych prác, sa budú fakturovať osobitne v zmysle uzatvorenej zmluvy.
- 6.6 Cestovné náklady závisia od polohy stavby (prepravných vzdialeností) a stanovujú sa osobitne pre každý konkrétny prípad vykonania inšpekcie.
- 6.7 Akékoľvek dodatočná kontrola alebo inšpekcia sa vykonáva na náklady žiadateľa.

7 ODVOLANIE

- 7.1 Žiadateľ o udelenie licencie alebo držiteľ licencie na vykonávanie montáže MDZ môže podať proti použitému postupu, príp. proti výsledku konania, odvolanie v TSÚS.
- 7.2 Odvolania nemajú odkladný účinok na rozhodnutia, proti ktorým sa podali a môžu sa týkať len záležitostí súvisiacich s postupom stanoveným v týchto podmienkach.
- 7.3 Odvolanie sa musí podať doporučene, listom do 15 dní od oficiálneho doručenia predmetného rozhodnutia. TSÚS musí oficiálne zaslať svoju odpoveď v dobe 30 dní od prijatia odvolania.

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.		
Číslo dokumentu	IO/TSUS/04 [5]	Vydanie: 5
Názov	Udeľovanie licencií na vykonávanie montáže mostných dilatačných záverov do stavby	Strana: 11 z 11

8 PRÍLOHY

- Príloha 1a Žiadosť o udelenie licencie na vykonávanie montáže MDZ
- Príloha 1b Žiadosť o predĺženie platnosti udelenej licencie na vykonávanie montáže MDZ
- Príloha 2a Zmluva o udelenie licencie na vykonávanie montáže MDZ
- Príloha 2b Dodatok ku Zmluve o udelení licencie
- Príloha 3 Správa z inšpekcie vykonávania montáže MDZ
- Príloha 4 Správa z kontroly nápravných opatrení
- Príloha 5 Licencia na vykonávanie montáže MDZ
- Príloha 6 Odmietnutie udeliť licenciu
- Príloha 7 Zrušenie licencie
- Príloha 8 Formulár na nahlasovanie stavieb
- Príloha 9 Poverenie inšpektora
- Príloha 10 Fotodokumentácia montážnych prác
- Príloha 11 Zapísanie činnosti v Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri
- Príloha 12 Potvrdenie platnosti licencie
- Príloha 13 Žiadosť o zverejnenie kontaktných údajov